



1 PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/75

Lista de Materiais	
Materiais	
Registro de esfera 3/4"	1 pc
Registro esfera borboleta bruto PVC 3/4"	1 pc
PVC misto soldável	
Cabo de tomada em PVC 3/4"	1 pc
Joelho 90° soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	4 pc
Acoplamentos	
PVC rígido soldável	
Tubo 3/4"	0,50 m
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. c/ flange livre c/ cx. d'água 25 mm - 3/4"	1 pc
Adapt. sold. curta cobota-rosca p/ registro 25 mm - 3/4"	2 pc
Curva 90° soldável 25 mm	12 pc
Linha soldável 25 mm	1 pc
Tubo 25 mm	17,00 m
Acoplamentos	
Tomara de Pia de Cozinha 20mm - 1/2"	1 pc
Tomara de Tanque de Lavar 20mm - 1/2"	1 pc
Tomara de lavatório 25 mm - 1/2"	7 pc
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	4 pc
Materiais	
Registro de gaveta bruto ABNT 3/4"	3 pc
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	11 pc
PVC Acessórios	
Bucha de ligação p/ vaso sanitário 1/2"	8 pc
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" - 30cm	8 pc
Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	7 pc
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca 40 mm - 1 1/4"	8 pc
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. c/ flange livre p/ cx. d'água 32 mm - 1"	7 pc
Adapt. sold. 1 1/4"	1 pc
Adapt. sold. curta cobota-rosca p/ registro 32 mm - 1"	22 pc
32 mm - 1 1/4"	6 pc
32 mm - 1"	2 pc
Bucha de redução sold. curta 32 mm - 25 mm	1 pc
Curva 90° soldável 32 mm	9 pc
32 mm	1 pc
Joelho 90° soldável 32 mm - 25 mm	11 pc
Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	2 pc
Linha de Redução soldável 32 mm - 25 mm	1 pc
Linha soldável 32 mm	3 pc
32 mm	1 pc
Tubo 32 mm	55,00 m
32 mm	22,00 m
32 mm soldável	10,00 m
32 mm	8 pc
32 mm	1 pc
Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	2 pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão 3/4"	1 pc
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	6 pc
28 red. 90° sold. c/ bucha latão B central 25 mm - 1/2"	1 pc
Legenda	
Alimentador Frontal	
Hidrometro - HIDROMETRO	
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG	
Registro de gaveta cromada c/PVC soldável - RGC	
Legenda das indicações	
HIDROMETRO	Hidrometros - cavalete 3/4" - Tigre
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
RG	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1 1/4"
Saída	Saídas livres - 25 mm
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"


CÁLCULO CONSUMO DIÁRIO
Consumo Diário = População x Pico Capta
Nº de Passagem/dia = 60
Consumo de água por Passagem = 10 L
Nº de Funcionários da Terminus = 5
Cd1 = 60 x 10 = 600 L/d x 12 = 7200 L/d
Cd2 = 5 x 80 = 400 L/d x 12 = 4800 L/d
Cd3 = 20 x 25 = 500 L/d x 12 = 6000 L/d
Cd Total = Cd1 + Cd2 + Cd3 = 17800 L/d




2 CORTE C1
ESCALA: 1/25




3 CORTE C2
ESCALA: 1/25




4 CORTE C3
ESCALA: 1/25



5 CORTE C4
ESCALA: 1/25



6 CORTE C5
ESCALA: 1/25



7 CORTE C6
ESCALA: 1/25