




PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA:1/75




DETALHE 01 – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA



DETALHE 02 – EXTINTOR PORTÁTIL
SEM ESCALA



EM ÁREAS DE DEPÓSITO



PROTEÇÃO MECÂNICA CONTRA INTEMPÉRIES
(A SER APLICADO EM ÁREAS DESCOBERTAS)


REFERÊNCIA: IT-05 PARTE III – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
OBEDECERÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:
1) SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO: LOCAL VISÍVEL A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80m.
2) SINALIZAÇÃO DE ALERTA: LOCAL VISÍVEL A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80m.
3) SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO:
3.1) SINALIZAÇÃO DE PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA LOGO ACIMA DA PORTA, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA DA PORTA.
3.2) SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA DEVE SER LOCALIZADO A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80m.
3.3) SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS NO INTERIOR DA CAIXA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA DEVE ESTAR A 1,80m DO PISO ACABADO, SOBRE O PATAMAR DE ACESSO DE CADA PAVIMENTO.
4) SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, DEVE ESTAR A 1,80m DO PISO ACABADO E IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO SINALIZADO.
5) SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR:
5.1) SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR APLICADA NA PAREDE, DEVE ESTAR A UMA ALTURA CONSTANTE ENTRE 0,25 A 0,50m.

DETALHE 03 – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

QUADRO DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME					
CÓDIGOS E DIMENSÕES (mm)	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANT.
P1 D(151)		PROIBIDO FUMAR	Símbolo: CIRCULAR Fundo: BRANCA Pictograma: PRETA Faixa circular: VERMELHA Barra diametral: VERMELHA	Toda local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio.	04
S1a H(126)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Fundo: VERDE Pictograma: FOTOLUMINESCENTE Símbolo: RETANGULAR	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas. Dimensões mínimas: L=1,5H	03
S1b H(126)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA			02
S2a H(126)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Fundo: VERDE Pictograma: FOTOLUMINESCENTE Símbolo: RETANGULAR	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L=2,0H	03
S12 H(126)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA (Indicação da saída)	Símbolo: RETANGULAR Fundo: VERDE Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre maior ou igual a 50mm.	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).	02
E5 L(224)		EXTINTOR DE INCÊNDIO	Símbolo: QUADRADO Fundo: VERMELHA Pictograma: FOTOLUMINESCENTE	Indicação de localização dos extintores de incêndio.	03

Referência: IT-05/2018 FACILIDADE DE ABANDONO – PARTE III SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA- CBMPA
Dimensões conforme tabela A1 da IT-05/2018 PARTE III – CBMPA

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
QUANTIDADE	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
00		Extintor portátil espuma mec. 10L – 2A:10B:C (ver DET.02)
00		Extintor portátil de pó tipo BC 12 Kg – 40B:C (ver DET.02)
03		Extintor portátil de pó tipo ABC 4,0 Kg-2A:20B:C (ver DET.02)
09		Ponto de iluminação de emergência do tipo autônomo (ver DET.01)



SITUAÇÃO
SEM ESCALA

AUTOR: Wagner Campos Pamplona Ribeiro
PROPRIETÁRIO: COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS - CPH

OBRA: TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ANAJÁS	INCÊNDIO
ASSUNTO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PLANTA BAIXA E DETALHES	ÁREA CONTRIBUÍDA: 424,32 m² CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: BAIXO - 200 MJ/m²
ENDERÇO: AVENIDA PEDRO DA SILVA - ANAJÁS, PARÁ	ESCALA: INDICADA DATA: 05/2020
FOLHA: 01/01 REV: 00	

END: RUA FERREIRA PENA, Nº 367, TÉRREDO, UMARIZAL, CEP: 66.050-140